


FASÁDA ZÁPADNÍ



BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a**

CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- b**

CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ
VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c**

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d**

OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKL. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e**

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE,
STUPNICE OCEL. POROROŠT,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm),
2 x ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR
V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f**

PODHLLED PŘESAHU STŘECHY -
CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA
IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBÉŽOVÁ.
- g**

STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TI_{Zn} PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h**

VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i**

PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ,
SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j**





STŘEŠNÍ PANELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .
- k**

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TI_{Zn} PLECHU,
POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l**

PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092			
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKA 00 231 AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC		
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEC, M. DUŠKOVÁ		
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ		
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL			
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO			
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI		Číslo vyhotovení
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC	IČO 61 989 592	
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO	Kraj OLOMOUCKÝ	
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY	Datum 2021 - 11	
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Měřítko 1 : 100	
Č. zakázky	25 / 2021	Jazyk CZ	
Název dokumentu BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁD FASÁDA ZÁPADNÍ			Číslo dokumentu D.1.1b-14d