


FASÁDA VÝCHODNÍ







BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ FASÁDY :

- a** CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBĚŽOVÁ.
- b** CELOPROSKLENÝ FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ PLÁŠT VE SLOUPKOPŘÍČKOVÉM HLINÍKOVÉM SYSTÉMU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- c** VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - OKNA, DVEŘE, HLINÍKOVÁ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMŮ V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- d** OCELOVÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm), 2 x ZÁKL. ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- e** VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ - OCELOVÁ KONSTRUKCE, STUPNICE OCEL. POROROŠT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (ŠOPOVÁNÍM 80 µm), 2 x ZÁKLADNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚR + 2x VRCHNÍ NÁTĚR V BARVĚ ŠEDÉ - RAL 9007 (Graualuminium).
- f** PODHLED PŘESAHU STŘECHY - CELOPROBARVENÁ GLETOVANÁ KREATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON, BARVA LOMENÁ ŠEDOBĚŽOVÁ.
- g** STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO TIŽ PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- h** VEGETAČNÍ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ.
- i** PLOŠNÁ FASÁDNÍ TRELÁŽ PRO POPÍNAVOU ZELEŇ, SYSTÉMOVÁ LANKOVÁ KONSTRUKCE, PROVEDENÍ - NEREZ.
- j** STŘEŠNÍ PANELE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY .
- k** KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TIŽ PLECHU, POVRCH PŘEDZVĚTRALÝ S TMAVOŠEDOU VRSTVOU.
- l** PASÍŘSKÝ NÁPIS + LOGO - Z NEREZOVÉ OCELI

±0,000 = 212,20 m n. m.

Index zm.	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.		ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel.fax 585 225 509, e-mail:atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ:CZ 25870092					
Zodp. projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH	AUTORIZACE - ČKA 00 231			
	Ing. Robert BRAVENEC	AUTORIZACE - ČKAIT 1301711			
Autor	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. Robert BRAVENEC				
Projektant	Ing. arch. Jan POLÁCH, Ing. R. BRAVENEC, M. DUŠKOVÁ				
Vypracoval	Miriam DUŠKOVÁ				
Projekt - název stavby					
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST, PŘF UPOL					
parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO					
Investor	UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI			Číslo vyhotovení	
Adresa	KŘÍŽKOVSKÉHO 8, 771 47 OLOMOUC		IČO 61 989 592		
Místo	parc. č. 335, k.ú. OLOMOUC - MĚSTO		Kraj OLOMOUCKÝ		
Status dokum.	PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum 2021 - 11		
Část	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Měřítko 1 : 100		
Č. zakázky	25 / 2021		Jazyk CZ		
Název dokumentu					Číslo dokumentu
FASÁDA VÝCHODNÍ					D.1.1b-11