


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY PVC SN12



TABULKA HODNOT A KUBATUR K VZOROVÉMU ŘEZI

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘKA RÝHY	ŠÍŘKA VÝKOPU	VÝŠKA LOŽE	VÝŠKA OBSYPU	OBJEM LOŽE	OBJEM OBSYPU
	D (mm)	Š (mm)	Švyk (mm)	a (mm)	b (mm)	(m³/bm)	(m³/b)
150	170	170,4	1200	100	270	0,12	0,30
200	225	225,4	1200	100	325	0,12	0,35
250	280	780	1200	100	380	0,12	0,39
300	335	835	1200	100	435	0,12	0,43
400	450	1150	1450	100	550	0,15	0,64
500	560	1260	1560	100	660	0,16	0,78

LEGENDA

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PVC KG SN12

PODSYP POD POTRUBÍ
NAD HLADINOU SPODNÍ VODY - PÍSEK
POD HLADINOU SPODNÍ VODY - LOMOVÁ VÝSEVKA FRAKCE Ø-16 mm
S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI

HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ
NAD HLADINOU SPODNÍ VODY - PÍSEK NEBO ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-20 mm
POD HLADINOU SPODNÍ VODY - LOMOVÁ VYSEVKA FRAKCE 0-16 mm
S PLYNULOU KŘIVKOU ZRNITOSTI

HUTNĚNÝ ZÁSYP - NESEDAVÝ MATERIÁL (ŠTĚRKOPÍSEK NEBO LOMOVÁ VÝSEVKA, BETONOVÝ RECYKLÁT)
MIMO KOMUNIKACI - VÝKOPOVÁ ZEMINA BEZ KAMENŮ VĚTŠÍCH NEŽ 60 mm

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

DRENÁŽ PVC DN 80 (PO UKONČENÍ VÝSTAVBY ÚSEKU ZASLEPIT)

ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 36-63 mm

PAŽENÍ

POZNÁMKA


t1, t2, t3 - DLE SKLADBY PŮVODNÍHO POVRCHU

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA
(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VÝTLAKU PE100 SDR11

ULOŽENÍ V PROSTORU ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

Index změny	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis

Generální projektant		ATELIER POLÁČ & BRAVENEC s.r.o.	
MAHLEROVA 15, 772 00 OLOMOUC, tel./fax: 585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz, IČ: 25870092, DIČ: CZ 2587009			
Zodpovědný projektant		AUTORIZACE - ČKA 00 231	
Ing.arch. Jan POLÁČ Ing. Robert BRAVENEČ		AUTORIZACE - ČKAIT 1301711	
Autor		Ing.arch. Jan POLÁČ	
Projektant		Ing.arch. Jan POLÁČ	
Vyraboval		Ing. Jiří Balabuch	
Projekt - název stavby			
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PŘF UPOL parc.č. 335, k.ú. Olomouc - město			
Investor		Číslo vyhotovení	
Univerzita Palackého v Olomouci			
Adresa		IČO	
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc			
Místo stavby		Kraj	
k.ú. Olomouc - město		OLOMOUCKÝ	
Stavus dok.:		Datum	
DOKUM PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		2021 - 12	
Část dok.: SO 06 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE OBJEKTU HDV		Měřítko	
Číslo zakázky		Jazyk	
25/2021		CZ	
Název dokumentu			Číslo dokumentu
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG			6.7.